

OBMIAR
Malowanie części korytarza II-go piętra oraz sali nr 204 ZSGH w Bytomiu, ul. Żeromskiego 26

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie części korytarza II-go piętra oraz sali nr 204 ZSGH w Bytomiu, ul. Żeromskiego 26					
1	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku OSŁONA DYLATACJI (3,20*2+3,20)*0,25	m ² m ²	2,400	2,400
2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki <sala 204>1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm <sala 204>1	szt. szt.	1,000	1,000
4	KNR 4-02 0131-02	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 25-32 mm <sala 204>1	szt. szt.	1,000	1,000
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <sala 204>1,40*1,60	m ² m ²	2,240	2,240
6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² <sala 204>1	szt. szt.	1,000	1,000
7	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <sala 204>0,14*0,21	m ² m ²	0,029	0,029
8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł <sala 204>1	szt. szt.	1,000	1,000
9	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej <sala 204>1,0*2,10	m ² m ²	2,100	2,100
10	KNR 4-01 0711-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 3,20*2*0,30 poz.5 poz.9*2	m ² m ² m ²	1,920 2,240 4,200	8,360
11	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 3,20*0,30	m ² m ²	0,960	0,960
12	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami 120,0	m m	120,000	120,000
13	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym WYKOŃCZENIE DYLATACJI KĄTOWNIKAMI Z SIATKĄ z wyrównaniem zaprawą powierzchni przyległych do naroży (3,20*2+3,20)*2	m m	19,200	19,200
14	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		

ZSGH-korytarz IIp+204-budowl

OBMIAR
Malowanie części korytarza II-go piętra oraz sali nr 204 ZSGH w Bytomiu, ul. Żeromskiego 26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		korytarz (19,20+21,50)*1,10 <podciagi+słup>2,60*(0,50*2+0,40)+5,60*(0,50*2+0,40)+0,40*4*1,10 <korytarz przy WC>(1,60+7,20+1,20+1,90+0,40*4)*1,10 sala 204 (5,80+8,70)*2*1,60	m ² m ² m ² m ²	44,770 13,240 14,850 46,400	
15	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach KLATKA SCHODOWA 3,20*3,0	m ² m ²	RAZEM 9,600	119,260 9,600
16	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach korytarz 24,80*3,20 <korytarz przy WC>1,20*7,21 sala 204 5,80*8,70	m ² m ² m ²	79,360 8,652 50,460	9,600
17	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie poz.14+poz.15+poz.16	m ² m ²	RAZEM 267,332	138,472
18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.14	m ² m ²	RAZEM 119,260	267,332
19	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe poz.15	m ² m ²	RAZEM 9,600	119,260
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.16	m ² m ²	RAZEM 138,472	9,600
21	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem korytarz (19,20+21,50)*2,10-0,90*2,10*6<oszt drzwi> <korytarz przy WC>(1,60+7,20+1,20+1,90+0,40*4)*2,10-(0,90*2,10*3<oszt>+1,10*2,10) sala 204 (5,80*8,70)*2*1,60-0,90*1,60<drzwi>-1,10*0,68*6<okna>+0,30*1,60*2<ościeża drzwi>+0,25*0,68*2*6<ościeża okna>+0,20*0,95*2*6<wnęki pod oknami>	m ² m ² m ²	74,130 20,370 160,824	138,472
22	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm RURY CENTRALNEGO OGRZEWANIA <sala 204>30,0	m m	RAZEM 30,000	255,324
23	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,14*2*9<zeber>*3<grzejniki> 0,60*0,14*2*10<zeber>*3<grzejniki>	m ² m ² m ²	RAZEM 4,536 5,040	30,000
24	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową OSŁONY OKIEN I DRZWI 2,0*1,10*6<oszt> 0,90*2,10*10<oszt>	m ² m ² m ²	RAZEM 13,200 18,900	9,576
25	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	RAZEM	32,100

ZSGH-korytarz IIp+204-budowl

OBMIAR
Malowanie części korytarza II-go piętra oraz sali nr 204 ZSGH w Bytomiu, ul. Żeromskiego 26

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.20	m ²	138,472	
				RAZEM	138,472
26	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		poz.24	m ²	32,100	
				RAZEM	32,100
27	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		poz.25	m ²	138,472	
				RAZEM	138,472
28	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 2-02 r.16 z.sz.5. 15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:15,19)			
30	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		poz.5*0,02	m ³	0,045	
		(poz.14+poz.15+poz.16)*0,002	m ³	0,535	
		<po robotach demontażowych i elektrycznych>0,50	m ³	0,500	
				RAZEM	1,080
31	kalk. własna	Koszty składowania gruzu i odpadów na wysypisku	t		
		poz.30*1,7<t/m3>	t	1,836	
				RAZEM	1,836